

স্মারক নং-৫১.০৪.২২০০.০০৬.০২.২৩২(১).২০২৪-৪৭১৭

তারিখ: ১২ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি.

বিষয় : বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের মানবিক সেবা প্রদান।

সূত্র : (১) ক্যাম্প-ইনচার্জের এর পত্র নং ৫১.০৪.২২০০.০০৩.১৪.০০২.২০২৪-২২৮, তারিখ: ১৮/১১/২০২৪ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে UNHCR এর অর্থায়নে “Maintaining Access to Humanitarian and Inclusion Services for the Rohingyas in Bangladesh” শীর্ষক UN প্রকল্পের আওতায় ওমেন হাইজিন সেন্টার নির্মাণ সংক্রান্ত চলমান কার্যক্রম কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলায় স্থাপিত ক্যাম্প-০৫ এ বসবাসরত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের মাঝে মানবিক সেবা প্রদানের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম ০১ জানুয়ারী ২০২৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত মেয়াদে নিম্নবর্ণিত শর্তে বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশক্রমে অনুমতি প্রদান করা হলো:

ক্যাম্প-০৫


WASH

SL No.	Name of Structures/Activities	Quantity/ Number of Unit	Unit Cost (BDT)	Location Camp	Total Taka (BDT)
Sanitation Construction					
01.	Women Hygiene Centre-01	01	775905/-	05	775905.00
02.	Women Hygiene Centre-02	01	1017056/-	05	1017056.00
Total					17,92,961.00

শর্তাবলী:

- (১) কাজ শুরুর পূর্বেই অভিজ্ঞ জনবল নিয়োগ করতে হবে। নিয়োগকৃতদের তালিকা এ কার্যালয়ে এবং সংশ্লিষ্ট ক্যাম্প-ইনচার্জের নিকট সরবরাহ করতে হবে।
- (২) কাজ শুরুর পূর্বেই সংশ্লিষ্ট ক্যাম্প-ইনচার্জের নিকট প্রস্তাবিত কাজের বিস্তারিত কর্ম পরিকল্পনার কপি প্রদান করে লিখিত প্রাপ্তি স্বীকার গ্রহণ করতে হবে।
- (৩) সংশ্লিষ্ট ক্যাম্প-ইনচার্জের পরামর্শ ও নির্দেশনা মোতাবেক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।
- (৪) ফোটিং ও কলাম আলাদাভাবে ব্যবহার করে, ফোটিং ও কলামের সংযোগস্থল স্লিথ লেভেলে নাট ও বোল্ট দ্বারা সংযোগ স্থাপন করতে হবে।
- (৫) প্রস্তাবিত অবকাঠামোর Floor এ CC ব্যবহার করা যাবে না। এর পরিবর্তে Floor এ এক স্তর BFS, বিশেষক্রে 1.5" পুরুত্বের Plaster সহযোগে এবং NCF (Neat Cement finishing) করা যেতে পারে। এছাড়াও মাটির দৃঢ়তা রক্ষায় Sub Soil Compact করে Macadam ব্যবহার করতে হবে।
- (৬) কাঠামোর wall এবং Roof এ কলাম, বীম, রাফটার, পারলিন এর প্রতিটি joint এ ওয়েল্ডিং এর পরিবর্তে নাট এবং বোল্ট ব্যবহার করতে হবে। কাঠামোর কোন স্থানে ওয়েল্ডিং করা যাবে না।
- (৭) অবকাঠামোর চারপাশে ফ্লোরের মাটিকে ধরে রাখার জন্য Foundation থেকে Plinth level পর্যন্ত 5" Brick ওয়াল, Floor level থেকে ১'-০" উচ্চতার 5" Brick wall নির্মাণ করতে হবে।
- (৮) টয়লেট এবং সেপটিক ট্যাংক নির্মাণের ক্ষেত্রে এ কার্যালয়ের অনুমোদিত Drawing, Design ও BOQ অনুসরণ পূর্বক নির্মাণ করতে হবে।
- (৯) অবকাঠামো সমূহ নির্মাণের স্থান শনাক্তকরণসহ যাবতীয় কাজ সংশ্লিষ্ট ক্যাম্প ইন চার্জের নির্দেশনা ও তদারকিতে ক্যাম্পের নিরাপত্তা বেষ্টনীর ভিতরে সরকারী নির্দেশনা মোতাবেক বাস্তবায়ন করতে হবে।
- (১০) উপরিলিখিত মতামত অনুসারে প্রস্তাবিত অবকাঠামোর সংশোধিত Drawing, Design ও BOQ সংশোধনপূর্বক এ কার্যালয়ের নির্মাণ শাখার দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর গ্রহণ করে তার অনুলিপি ক্যাম্প ইন-চার্জ কার্যালয়ে দাখিলপূর্বক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।

- (১১) কার্যক্রম বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করার জন্য এ কার্যালয়ের কর্মকর্তা, ক্যাম্প-ইন-চার্জ বা উপযুক্ত প্রতিনিধি যে কোন সময় কার্যক্রমস্থলে ও ক্যাম্প কার্যালয় পরিদর্শন করতে পারবেন।
- (১২) উল্লিখিত কার্যক্রম ব্যতীত অন্য কোন কার্যক্রম বাস্তবায়ন তথা আর্থিক লেনদেন করা যাবে না।
- (১৩) নিয়মিতভাবে সভাসমূহে উপস্থিত থাকতে হবে এবং প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবে।
- (১৪) প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রয়োজনীয় সংখ্যক ইনভেলোপ আকারের ছবিসহ সংশ্লিষ্ট ক্যাম্প-ইনচার্জের প্রতিনিধির গ্রহণপূর্বক এ কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে।


 পরিমল কুমার সরকার
 সিনিয়র সহকারী সচিব
 (এনজিও শাখা)

শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাভাসন কমিশনারের কার্যালয়

জনাব মোঃ আবু রাফাত সিদ্দিক
 ডেপুটি প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর
 এনজিও ফোরাম
 কক্সবাজার।

অনুলিপি- জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

- ১। জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার।
- ২। অতিরিক্ত শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাভাসন কমিশনার (১), অত্র কার্যালয়, কক্সবাজার।
- ৩। সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল)/পিএস টু আরআরআরসি (আরআরআরসি মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), এ কার্যালয়।
- ৪। ক্যাম্প-ইন-চার্জ, ক্যাম্প-০৫, উখিয়া, কক্সবাজার।
- ৫। সহকারী প্রোগ্রামার, এ কার্যালয় (অফিসের ওয়েবসাইটে প্রদানের জন্য)।
- ৬। অফিস কপি।